

KS Område (arkivkode)	004.005	IK – Ansvar	HMS sjef	Opprettet	22.10.2015
KS Hoved-/fellesprosess	Helse og Arbeidsmiljø	Godkjenningsansvar	Adm. dir.	Godkjent	28.01.2020
KS prosess		Revisjonsansvarlig	HMS sjef	Revidert	28.01.2020
Dokumentnavn IFS	KS - Rutine for bruk av skilt, signaler og sperringer (1617198)			Neste revisjon	31.01.2021

Rutine for bruk av skilt, signaler og sperringer

1. Hensikt/Formål

Denne rutinen beskriver hvordan man skal sikre farlige arbeidsplasser og områder.

2. Rutine Beskrivelse

2.1 Adgangsbegrensning til faresoner

Sett opp skilt og/ eller avsperr arbeidsområder med merkebånd el., for å synliggjøre farlige områder.

2.2 Sikring av strømførende luftledning

På bygge- eller anleggsplassen skal eksisterende strømførende ledninger, som ikke kan frakobles eller føres vekk fra området, merkes og/ eller eventuelt området avsperras.

2.3 Sikring mot ras

Der hvor det er fare for ras, skal området under avsperras. Ved fare for ras i grøft, skal massene stabiliseres, eventuelt sett inn senkekasse.

2.4 Sikring av arbeid på eller nær vei

Ved arbeid på vei eller nær vei, skal behov for skiltplan vurderes.

2.5 Sikring mot fall

Når høyden er større enn 2 meter, skal det alltid være rekkverk eller andre vernetiltak skal etableres. Alle rekkverk rundt åpne sjakter skal være forsynt med sparkelister på alle åpne sider. Ved høyde under 2 meter bør vernetiltak/ merking vurderes ved fare for fall.

3. Henvisning/referanser

[Arbeidsplassforskriften §§ 6-1 – 6-4](#)